

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
1-2	非常照明・誘導灯【B工事（参考）】			
	非常照明	ZA10	125.0	台
	非常照明	ZB13	2.0	台
	避難口誘導灯	XA1B	30.0	台
	通路誘導灯	YA1B	4.0	台
	通路誘導灯	YA2B	7.0	台
	アウトレットボックス	102×102×44H	19.0	個
2	非常拡声設備【B工事（参考）】			
	天井埋込型スピーカー		4.0	個
	天井埋込型スピーカー	ATT付	68.0	個
	アッテネーター	0.5W～6W	3.0	組
	電源遮断ユニット		4.0	個
	アウトレットボックス	102×102×44H	25.0	個
4	火災報知設備【B工事（参考）】			
4-1	自動火災報知【B工事（参考）】			
	表示盤	R型副表示	1.0	面
	機器収容箱	補助散水栓箱組込型 L収容	2.0	組
	光電式スポット型感知器	2種 露出	81.0	個
	定温式スポット型感知器	特種	1.0	個
	熱アナログ式スポット型感知器	特種 防水型 自動試験機能付	10.0	個
	光警報制御装置	予備電源内蔵 同期装置内蔵	1.0	個
	光警報装置	LED式 天井取付型 C-3-15	11.0	個

※本表は実施設計時の機器数量等を示したものであり  
関係各所との協議により、実際に施工されるものと異なる場合があります。

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
	光警報装置	LED式 天井取付型 C-3-4.7	19.0	個
	アウトレットボックス	102×102×44H	19.0	個
	防火区画貫通処理	50φ	1.0	か所
4-2	自動閉鎖【B工事（参考）】			
	自動閉鎖装置	防火戸用 ラッチ式 DC24V 0.1A	5.0	個
	光電式スポット型感知器	3種 露出	9.0	個
	アウトレットボックス	102×102×44H	66.0	個
	防火区画貫通処理	50φ	3.0	か所
1	電灯設備【C工事】			
1-2	照明器具【C工事】			
	照明器具	A17	15.0	台
	照明器具	A25	6.0	台
	照明器具	A32	19.0	台
	照明器具	B44	29.0	台
	照明器具	C32p	2.0	台
	照明器具	D14	7.0	台
	照明器具	D16	7.0	台
	照明器具	E36c	25.0	台
	照明器具	E20c	1.0	台
	照明器具	G22	16.0	台
	照明器具	G17	8.0	台
	照明器具	H12	3.0	台
	照明器具	I6	10.0	台

※本表は実施設計時の機器数量等を示したものであり  
関係各所との協議により、実際に施工されるものと異なる場合があります。

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
	照明器具	J19	466.0	台
	照明器具	K19c	126.0	台
	照明器具	L12	2.0	台
	照明器具	M19	19.0	台
	照明器具	O31c	6.0	台
	照明器具	P7	10.0	台
	照明器具	Q7	112.0	台
	照明器具	R7	105.0	台
	照明器具	S15	35.0	台
	照明器具	T8	10.0	台
	照明器具	W20	18.0	台
	照明器具	X8	18.0	台
	照明器具	Y37	11.0	台
1-3	電灯分岐【C工事】			
	電灯分電盤	4L-1 下部OA架台	1.0	面
	電灯分電盤	4L-2	1.0	面
	電灯分電盤	5L-1	1.0	面
	電灯動力盤	4LP-厨房	1.0	面
	埋込スイッチ(新金)	1P	9.0	組
	埋込スイッチ(新金)	1P×2	2.0	組
	埋込スイッチ(新金)	1P×3	1.0	組
	埋込スイッチ(新金)	3W×2	4.0	組
	埋込スイッチ(新金)	3W×3	2.0	組
	埋込スイッチ(新金)	2P×1 200V	14.0	組
	埋込スイッチ(新金)	2P×2 200V	3.0	組

※本表は実施設計時の機器数量等を示したものであり  
関係各所との協議により、実際に施工されるものと異なる場合があります。

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
埋込スイッチ(新金)	2P×3 200V	3.0	組
リモコンスイッチ(新金)	2L	2.0	組
リモコンスイッチ(新金)	5L	3.0	組
リモコンスイッチ(新金)	9L	2.0	組
リモコンスイッチ(新金)	調光1L	1.0	組
リモコンスイッチ(新金)	調光1L カバー付	1.0	組
リモコンスイッチ(新金)	調光2L	4.0	組
セレクタースイッチ(新金)	24L	1.0	組
熱線センサー付自動スイッチ	子器	28.0	個
熱線センサー付自動スイッチ	子器 換気扇連動用	1.0	個
熱線センサー付自動スイッチ	子器 広角型	4.0	個
熱線センサー付自動スイッチ	親器 (100V 3A)	9.0	個
熱線センサー付自動スイッチ	親器 (200V 8A)	1.0	個
熱線センサー付自動スイッチ	親器 (換気連動 100V)	2.0	個
熱線センサー付自動スイッチ	親器 (広角型 100V 8A)	3.0	個
熱線センサー付自動スイッチ	親器 (広角型 200V 8A)	8.0	個
熱線センサー用ON/OFFスイッチ	照明 1回路	2.0	個
ライティングダクト	2P15A 3m	4.0	本
フィードインキャップ	2P15A	4.0	個
エンドキャップ	埋込	4.0	個
アウトレットボックス	102×102×44H	222.0	個
スイッチボックス	3個用	2.0	個
スイッチボックス	6個用	1.0	個

※本表は実施設計時の機器数量等を示したものであり  
関係各所との協議により、実際に施工されるものと異なる場合があります。

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
1-4	コンセント分岐【C工事】			
	埋込コンセント(新金)	2P15AE×1	8.0	組
	埋込コンセント(新金)	2P15AE×2	113.0	組
	埋込コンセント(新金)	2P15AE×1ET	67.0	組
	埋込コンセント(新金)	2P15AE×2ET	3.0	組
	埋込コンセント(新金)	2P15AE×2 カバー付	7.0	組
	埋込コンセント(新金)	2P20A×1ET 200V	4.0	組
	埋込コンセント(新金)	2P20AE×1	1.0	組
	防水コンセント	2P15A×1	3.0	組
	天井コンセント(新金)	2P15AE×1	3.0	組
	天井コンセント(新金)	2P15AE×1 抜止	3.0	組
	露出コンセント	2P15AE×2 抜止	6.0	個
	床用コンセント	2P15AE×2	55.0	組
	床用コンセント	2P15AE×1ET 抜止	1.0	組
	OA用コンセント	2P15AE×2 ET	16.0	組
	ハーネスジョイントボックス	2分岐	16.0	個
	ハーネスジョイントボックス	4分岐	11.0	個
	ハーネス用OAタップ	2P15AE×4 (抜止) 3mコード付	64.0	個
	プルボックス(Z35-WP)	200×200×200	1.0	個
	アウトレットボックス	102×102×44H	241.0	個
	アウトレットボックス	102×102×54H	56.0	個
	露出角型ボックス	ZGP22 1個用1方出	3.0	個

※本表は実施設計時の機器数量等を示したものであり  
関係各所との協議により、実際に施工されるものと異なる場合があります。

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
1-5	単相動力【C工事】			
	埋込スイッチ(新金)	1P(L)	14.0	組
	埋込スイッチ(新金)	24時間スイッチ(空調工事)	2.0	組
	アウトレットボックス	102×102×44H	196.0	個
2	動力設備【C工事】			
2-2	動力分岐【C工事】			
	動力制御盤	5RP-1B	1.0	面
	手元開閉器	MCCB3P50AF/NT	1.0	台
	電動機結線費	直入始動方式以外	2.0	か所
	埋込コンセント(新金)	3P20AE×1 200V	3.0	組
	プルボックス(Z35-WP)	200×200×200	10.0	個
	アウトレットボックス	102×102×44H	5.0	個
	露出丸型ボックス	ZGP28 1方出	2.0	個
	露出丸型ボックス	ZGP36 1方出	7.0	個
	露出丸型ボックス	ZGP42 1方出	7.0	個
2-3	構内情報通信網設備【C工事】			
	LAN用アウトレット(新金)	ブランクチップ	20.0	個
	LAN用アウトレット(床用)	ブランクチップ	5.0	個
	LAN用アウトレット(OA用)	ブランクチップ	9.0	個
	ブランクプレート(新金)		24.0	枚
	アウトレットボックス	102×102×44H	44.0	個
	アウトレットボックス	102×102×54H	5.0	個

※本表は実施設計時の機器数量等を示したものであり  
関係各所との協議により、実際に施工されるものと異なる場合があります。

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
4	構内交換設備【C工事】			
	電話交換機	PBX	1.0	台
	電話機	多機能型 標準型デジタル	14.0	台
	電話機	多機能型 コードレスデジタル	6.0	台
	電話機	アナログ 一般型	22.0	台
	クリップターミナル式電話用モジュラーローゼット	2口	1.0	個
	クリップターミナル式電話用モジュラーローゼット	3口	2.0	個
	クリップターミナル式電話用モジュラーローゼット	5口	5.0	個
	端子盤	4T-1 下部OA架台	1.0	面
	端子盤	4T-2	1.0	面
	端子盤	5T-1	1.0	面
	電話用アウトレット(新金)	6極4心	19.0	個
	電話用アウトレット	6極4心 OAフロア	2.0	個
	電話用アウトレット	6極4心 床付	1.0	個
	アウトレットボックス	102×102×44H	19.0	個
	アウトレットボックス	102×102×54H	1.0	個
5	映像・音響設備【C工事】			
5-1	第1多目的室【C工事】			
	AVワゴンA		1.0	面
	AVワゴン接続盤A		1.0	面
	メインスピーカー(天吊)		2.0	個
	シーリングスピーカー	天井埋込型	2.0	個
	ビデオプロジェクター(天吊)		1.0	個
	ワイヤレスアンテナ	天井埋込型	2.0	個

※本表は実施設計時の機器数量等を示したものであり  
関係各所との協議により、実際に施工されるものと異なる場合があります。

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
	100型電動スクリーン		1.0	個
	スクリーンスイッチ		1.0	個
	チャージャー		2.0	台
	デジタルワイレスマイクロホン	ハンド型	1.0	本
	デジタルワイレスマイクロホン	タ化型	2.0	台
	卓上型マイクスタンド		1.0	台
	床上型マイクスタンド		1.0	台
	アウトレットボックス	102×102×44H	1.0	個
5-2	第2多目的室【C工事】			
	AVワゴンB		1.0	面
	AVワゴン接続盤B		1.0	面
	シーリングスピーカー	天井埋込型	4.0	個
	ワイレスアンテナ	天井埋込型	2.0	個
	チャージャー		2.0	台
	デジタルワイレスマイクロホン	ハンド型	1.0	本
	デジタルワイレスマイクロホン	タ化型	2.0	台
	卓上型マイクスタンド		1.0	台
	床上型マイクスタンド		1.0	台
6	業務拡声設備【C工事】			
	業務放送機器（ITV架内組込）	80W	1.0	面
	天井埋込型スピーカー		30.0	個
	天井埋込型スピーカー	ATT付	21.0	個
	アッテネーター	0.5W～6W	25.0	組

※本表は実施設計時の機器数量等を示したものであり  
関係各所との協議により、実際に施工されるものと異なる場合があります。

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
	アウトレットボックス	102×102×44H	46.0	個
7	誘導支援設備【C工事】			
7-1	音声誘導【C工事】			
	音声標識がた装置		2.0	台
	送受信アンテナユニット		2.0	個
	屋内用スピーカー		2.0	個
	トレ音声案内装置 ユニットA		2.0	台
	トレ音声案内装置 ユニットB		2.0	台
	小型送受信機(管理用)		1.0	個
	スイッチボックス	2個用	2.0	個
7-2	インターホン【C工事】			
	モニター付親機	録画機能付	1.0	台
	モニター付子機	録画機能付	1.0	台
	カメラ付玄関子機		1.0	台
	スイッチボックス	1個用	3.0	個
7-3	トレ呼出【C工事】			
	呼出表示器	2窓	1.0	個
	呼出押ボタン		4.0	個
	廊下灯		2.0	個
	復旧押ボタン		2.0	個
	アウトレットボックス	102×102×44H	8.0	個

※本表は実施設計時の機器数量等を示したものであり  
関係各所との協議により、実際に施工されるものと異なる場合があります。

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位
8	テレビ共同受信設備【C工事】			
	分配器	2分配器	1.0	個
	分配器	4分配器	1.0	個
	分配器	6分配器	1.0	個
	増幅器(ブースター)		2.0	個
	テレビ端子(新金)	1端子型	9.0	個
	テレビ端子(新金)	1端子型 天井付	1.0	個
	アウトレットボックス	102×102×44H	10.0	個
9	ITV設備【C工事】			
	ITV架		1.0	面
	ドーム型HDネットワークカメラ	天井埋込	9.0	個

※本表は実施設計時の機器数量等を示したものであり  
関係各所との協議により、実際に施工されるものと異なる場合があります。